

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI CIEPLNEJ WRAZ Z
MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA W ZESPOLE SZKÓŁ
MECHANIZACJI ROLNICTWA I CENTRUM KSZTAŁCENIA
PRAKTYCZNEGO W PIĄTKU - przebudowa kanalizacji
zewnątrznej**

Lokalizacja:

**ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA
99-120 Piątek ul. Kutnowska 19**

Zamawiający:

**POWIAT ŁĘCZYCKI
99-100 Łęczyca Pl. Tadeusza kościuszki 1**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SPÓŁKA Z O.O.
99-300 Kutno ul. Wojska Polskiego 10 A**

Kosztorys sporządził

Data: 2012-05-11

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI CIEPLNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA I CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PIĄTKU - przebudowa kanalizacji zewnętrznej

Identyfikator kosztorysu: Przeb kan P

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2012-05-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA - CPV 45231300-8		
1	KNR 2-01 201-5 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębiorne o poj.fyżki 0.25m3,kat.gruntu III	m3	33,54
2	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 przewóz samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8]	m3	33,54
3	KNR 2-18 501-2 Podłoża z materiałów sypkich o gr. 15cm	m2	2,31
4	KNR 2-18 513-2 Rury żeliwne kanalizacyjne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową,średnica rury 150mm	m	2,10
5	KNR 2-15 203-9 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 150 mm	m	5,00
6	KNR 2-18 516-2 Montaż trójników żeliwnych kielichowych fi.150	szt	1,00
7	KNR 2-18 613-3 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości studni 3m	studnia	1,00
8	KNR 2-18 613-4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm - za każde dodatkowe 0.5m różnicy głębokości	m	-0,50
9	KNR 405 tom I (na prawach norm zakładowych) 409-3 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie - studnia z kręgów o średnicy 1200mm i głębokości 3mm	kpl	1,00
10	KNR 405 tom I (na prawach norm zakładowych) 409-4 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie - studnia z kręgów o średnicy 1200mm,za każde 0.5m różnicy głębokości	m	-1,50
11	KNR 2-01 211-3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębiorne o poj.chwybaka 0.25m3,kat.gruntu I-III	m3	33,20
12	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 przewóz samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8]	m3	33,20
13	KNR 2-01 501-1 Ręczne zasypywanie wykopów grunt kat.gruntu I-III	m3	33,20
14	KNR 2-01 236-2 Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III-IV	m3	33,20

----- Koniec wydruku -----