

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy oraz remont i przywrócenie funkcji komunikacyjnej drogi uszkodzonej w wyniku powodzi

Lp	Opis	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa /zł./	Wartość /zł/
1	Przebudowa zjazdów - strona prawa	m2	473,3		
2	Przebudowa zjazdu przy przejściu dla pieszych w ul. Lotniczej - strona lewa	m2	20,9		
3	Budowa ścieżki rowerowej - strona prawa /m2/	m2	1898,3		
4	Rozbiórka istniejącego chodnika z płyt chodnikowych 50x50 po stronie prawej	m2	1177,92		
5	Krawężnik na ławie betonowej C12/15 strona prawa wzdłuż ścieżki rowerowej	m	616		
6	Obrzeże strona prawa ścieżka+zjazdy	m	886,6		
7	Obrzeże strona lewa - zjazdy + chodnik	m	32,6		
8	Płyty ryflowane przed przejściami dla pieszych	m2	14,00		
9	Budowa chodników	m2	180		
10	Oznakowanie poziome przejść dla pieszych + linie segregacyjne	m2	298,6		
11	Regulacja wysokościowa studni	szt	5		
12	Zakup i montaż bariery łańcuchowej U-12b	m	33		

13	Demontaż istniejącej balustrady, zakup i montaż barieroporęczy na wiadukcie	m	76		
14	Zdjęcie darniny grub. 10cm z nasypu z wywózką na odległ. do 5km	m2	375		
15	Poszerzenie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy	m3	156		
16	Umocnienie nasypu płytami prefabrykowanymi z betonu grub. 10cm /m2/	m2	375		
17	Zakup i montaż balustrady przy nasypie wzdłuż ścieżki rowerowej	m	90		
18	Zakup i montaż balustrady przy schodach	m	8,6		
19	Uzupełnienie istniejących ubytków nawierzchni masą na gorąco	t	20		
21	Powierzchniowe jednokrotne utwalenie jezdni emulsją i grysem bazaltowym	m2	4048,8		
20	Wykonanie nakładki asfaltowej grub. 4cm (KR 3/4)	m2	4057,12		
22	Przebudowa całkowita konstrukcji jezdni	m2	441		
23	Wykonanie poboczy ziemnych grub. 10cm szer. 1,0m	m	937		
24	Wykonanie i profilowanie koryta na gł. 5 cm pod pobocze z kruszywa łam. stab. mech.	m	2000		
25	Wykonanie poboczy ziemnych grub. 10cm szer. 1,0m	m	2000		
26	Wycinka drzew	szt	2		
27	Frezowanie pni drzew	szt	6		

28	Rozbiórka umocnień betonowych wokół wycinanych drzew	m2	27		
29	Wymiana i uzupełnienie znaków pionowych, tablice + słupki	szt	15		
30	Budowa schodów łączących przejście dla pieszych z chodnikiem	szt	1		
31	Montaż hybrydowego zestawu oświetleniowego z oprawą LED na słupie h=6 m	szt.	1		
32	Projekt organizacji ruchu na czas robót budowlanych	kpl.	1		
RAZEM NETTO					
VAT					
RAZEM BRUTTO					